

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		WYMIANA OKIEN NA PARTERZE			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	33.13+28.16	m ²	61.290	
				RAZEM	61.290
2	KNR-W 2-02	Zabezpieczenie podłóg płytami pilśniowymi	m ²		
d.1	0923-02 analogia	61.29	m ²	61.290	
				RAZEM	61.290
3	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie eksponatów folią	m ²		
d.1	1216-01 analogia	150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
4	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2. Przy wykuwaniu ościeżnic zachować szczególną ostrożność z uwagi na oryginalne renesansowe portale wokół otworów okiennych wykonane z piaskowca.	szt.		
d.1	0353-04	1+1	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2. Przy wykuwaniu ościeżnic zachować szczególną ostrożność z uwagi na oryginalne renesansowe portale wokół otworów okiennych wykonane z piaskowca.	m ²		
d.1	0353-05	1.47*1.47	m ²	2.161	
				RAZEM	2.161
6	KNR-W 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m		
d.1	0353-11	1.35+1.68+1.35	m	4.380	
				RAZEM	4.380
7	KNR-W 2-02	Okna skrzynkowe jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie o powierzchni do 2.0 m2-szkło P 5	m ²		
d.1	1008-06	(1.13*1.48)+(1.15*1.46)	m ²	3.351	
				RAZEM	3.351
8	KNR-W 2-02	Okna skrzynkowe jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie o powierzchni ponad 2.0 m2	m ²		
d.1	1008-07	1.47*1.47	m ²	2.161	
				RAZEM	2.161
9	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników drewnianych do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0321-01	1+1	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników drewnianych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0321-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły na ścianach	szt.		
d.1	0709-05	3*3	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-ościeża okien	m ²		
d.1	1204-02	[0.86*(1.50+1.65+1.50)]+[0.78*(1.55+2.25+1.55)]+[0.78*(1.55+1.30+1.55)]	m ²	11.604	
				RAZEM	11.604
2		WYMIANA OKIEN NA KLATCE SCHODOWEJ			
13	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2	1216-01	(3.04*3.34)+(2.58*3.51)	m ²	19.209	
				RAZEM	19.209
14	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2. Przy wykuwaniu ościeżnic zachować szczególną ostrożność z uwagi na oryginalne portale wokół otworów okiennych wykonane z piaskowca.	szt.		
d.2	0353-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2. Przy wykuwaniu ościeżnic zachować szczególną ostrożność z uwagi na oryginalne portale wokół otworów okiennych wykonane z piaskowca.	szt.		
d.2	0353-04	1+1	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR-W 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m		
d.2	0353-11	1.30+1.30	m	2.600	
				RAZEM	2.600
17	KNR-W 2-02	Okna krosnowe fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 0.25 m2	m ²		
d.2	1012-02	1.27*0.83	m ²	1.054	
				RAZEM	1.054

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.2	KNR-W 2-02 1008-05	Okna skrzynkowe jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie o powierzchni do 1.0 m ² - szkło P 2 0.82*0.92	m ² m ²	 0.754	 0.754
				RAZEM	0.754
19 d.2	KNR-W 2-02 1008-06	Okna skrzynkowe jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie o powierzchni do 2.0 m ² - szkło P 2 1.10*1.26	m ² m ²	 1.386	 1.386
				RAZEM	1.386
20 d.2	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych do 1.5 m w ścianach z cegieł 1+1	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
21 d.2	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 3*3	szt. szt.	 9.000	 9.000
				RAZEM	9.000
22 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-ościeża okien 8	m ² m ²	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000