

**„Ożywienie czesko-polskiej tradycji szklarskiej na rzecz rozwoju turystyki”**

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Partner Wiodący – Město Nový Bor

Partner Projektu – Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze

Jelenia Góra, 18.05.2012 r.

MK-ZP/262/ZP4-2012/6/12

**Modyfikacja treści SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu  
oraz odpowiedź na zapytanie złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania:  
„Dostawa systemu zawieszania obrazów dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze”**

**Pytanie 1**

Firma (...) zainteresowana złożeniem oferty do przetargu pn.: Dostawa systemu zawieszania obrazów dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze zwraca się z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

- 1) Jakie jest wymagane dopuszczalne obciążenie haków, o których mowa w dziale III.1.8) SIWZ?
- 2) Ile odcinków listew przewidziano do montażu i jakiej są one długości (taka informacja jest konieczna by uwzględnić w kalkulacji właściwą ilość końcówek)?
- 3) Czy Zamawiający przewiduje narożne połączenia poszczególnych odcinków listew? Jeśli tak, to ile łączników narożnych należy przyjąć do kalkulacji?
- 4) Jaki kolor listew należy uwzględnić w ofercie: biały czy srebrny?
- 5) Czy, biorąc pod uwagę wymaganą łączną długość listew tj. 68 mb i rozmieszczenie linek co 50 cm do kalkulacji należy przyjąć 136 linek stalowych 250 cm czy z uwagi na montaż wielu odcinków o różnych długościach inną ilość? Jeśli tak, to jaką?
- 6) Na jakiej wysokości od podłogi przewidziano montaż listew?
- 7) Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku określonego w dziale V.2 SIWZ jeśli Wykonawca przedłoży referencje potwierdzające realizację przez Wykonawcę 3 dostaw określonych w w/w pkt o łącznej wartości 20 000 PLN brutto?

**Odpowiedź 1**

- Ad 1) Dopuszczalne obciążenie na 1 hak wynosi do 9,5 kg.
- Ad 2) Ilość odcinków listew przewidzianych do montażu oraz końcówek do nich winien określić samodzielnie Wykonawca, bowiem ze względu na różną długość listew oferowaną przez poszczególnych producentów systemów zawieszania obrazów Zamawiający, celem uniknięcia wskazania jednego systemu, pozostawił Wykonawcy określenie ilości listew.
- Ad. 3) Zamawiający nie przewiduje narożnych połączeń poszczególnych odcinków listew, natomiast przy montażu listew należy zachować dystans 5 cm pomiędzy ścianą a listwą.
- Ad. 4) Kolor listew: srebrny anodowany (matowy).
- Ad. 5) Do kalkulacji należy przyjąć 136 linek stalowych.
- Ad. 6) Montaż listew przewidziany jest na wysokości 3,80 m od podłogi.
- Ad. 7) Przedłożenie przez Wykonawcę referencji potwierdzających zrealizowanie przez Wykonawcę 3 dostaw o łącznej wartości 20 000 PLN brutto nie stanowi potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 4 w zw. z art. 12 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ i treści Ogłoszenia o zamówieniu w następującym zakresie:

1. w Dziale III SIWZ ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem systemu zawieszania obrazów dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze o następujących parametrach:

- 1) system zawieszania obrazów (68 mb) będzie montowany w 4 salach wystawowych oznaczonych następująco: 2/5, 2/1, 2/3, 2/2 (układ sal określa rysunek Rzut piętra będący Załącznikiem nr 7 do SIWZ),
  - 2) podstawowe elementy systemu zawieszania obrazów to: listwy, linki, mocowania linek do listew oraz haki na obrazy,
  - 3) listwa to prowadnica aluminiowa w kolorze srebrnym anodowanym (matowym) montowana do ściany za pomocą kotew montażowych, otwory montażowe zakryte zaślepkami,
  - 4) dopuszczalne obciążenie listwy – 40 kg/1mb,
  - 5) na listwie zamontowane linki w odstępach co 50 cm,
  - 6) linki wykonane ze stali nierdzewnej o przekroju 2 mm i długości 2,5 m każda,
  - 7) możliwość regulacji odległości między linkami,
  - 8) ilość haków – 400 szt.,
  - 9) regulacja wysokości rozmieszczenia haków na linkach wraz z możliwością demontażu haków,
  - 10) dopuszczalne obciążenie na 1 hak wynosi do 9,5 kg
  - 11) montaż listew na wysokości 3,80 m od podłogi.”
2. w Ogłoszeniu o zamówieniu pkt II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia – otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem systemu zawieszania obrazów dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze o następujących parametrach:

- 1) system zawieszania obrazów (68 mb) będzie montowany w 4 salach wystawowych oznaczonych następująco: 2/5, 2/1, 2/3, 2/2 (układ sal określa rysunek Rzut piętra będący Załącznikiem nr 7 do SIWZ),
- 2) podstawowe elementy systemu zawieszania obrazów to: listwy, linki, mocowania linek do listew oraz haki na obrazy,
- 3) listwa to prowadnica aluminiowa w kolorze srebrnym anodowanym (matowym) montowana do ściany za pomocą kotew montażowych, otwory montażowe zakryte zaślepkami,
- 4) dopuszczalne obciążenie listwy – 40 kg/1mb,
- 5) na listwie zamontowane linki w odstępach co 50 cm,
- 6) linki wykonane ze stali nierdzewnej o przekroju 2 mm i długości 2,5 m każda,
- 7) możliwość regulacji odległości między linkami,
- 8) ilość haków – 400 szt.,
- 9) regulacja wysokości rozmieszczenia haków na linkach wraz z możliwością demontażu haków,
- 10) dopuszczalne obciążenie na 1 hak wynosi do 9,5 kg,
- 11) montaż listew na wysokości 3,80 m od podłogi.”

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 162446 - 2012 z dnia 18.05.2012 r.

Z poważaniem

Dyrektor Muzeum Karkonoskiego  
w Jeleniej Górze  
/-/ *Gabriela Zawila*